

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
DAERAH TIMUR LAUT
TINGKAT 50 DAN 51 KOMTAR
KOMPLEKS TUN ABDUL RAZAK(KOMTAR)
10000 PULAU PINANG**



TALIAN UTAMA :04-2621957
KHIDMAT PENGURUSAN :04-6505526
PEMBANGUNAN :04-6505512
TANAH :04-6505330
PERUNDANGAN :04-6505328
NO. FAX :04-2616137

NO SEBUTHARGA : PDTL/PP/SH/ICU/34/2019

**TAJUK SEBUTHARGA : KERJA-KERJA MEMBINA SEBUAH BENGKEL
SEPARA TERBUKA UNTUK KEGUNAAN
MENCONTENG BATIK DI SMK DATUK HAJI
MOHAMED NOR AHMAD PULAU PINANG
TERMASUK KERJA-KERJA BERKAITAN**

Sebarang butiran yang tidak diperhargakan adalah dianggap telah dimasukkan di dalam harga butiran lain. Penender adalah dianggap telah melawat tapak bina dan membaca syarat-syarat kontrak bersama-sama dengan spesifikasikan sendiri liputan kerja yang terlibat sebelum memperhargakannya kerana sebarang tuntutan bayaran tambahan berhubung perkara di atas tidak akan dipertimbangkan.

Harga yang ditawarkan : RM _____

(Ringgit Malaysia) : _____

Tandatangan Kontraktor : _____

Nama, Alamat dan
Cop Kontraktor : _____

Tempoh Siap Kerja : **Enam (6) Minggu**

No. Telefon : _____

No. H/P : _____

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
DAERAH TIMUR LAUT
TINGKAT 50 DAN 51 KOMTAR
KOMPLEKS TUN ABDUL RAZAK(KOMTAR)
10000 PULAU PINANG**



TALIAN UTAMA :04-2621957
KHIDMAT PENGURUSAN :04-6505526
PEMBANGUNAN :04-6505512
TANAH :04-6505330
PERUNDANGAN :04-6505328
NO. FAX :04-2616137

NO SEBUTHARGA : PDTL/PP/SH/ICU/34/2019

**TAJUK SEBUTHARGA : KERJA-KERJA MEMBINA SEBUAH BENGKEL
SEPARA TERBUKA UNTUK KEGUNAAN
MENCONTENG BATIK DI SMK DATUK HAJI
MOHAMED NOR AHMAD PULAU PINANG
TERMASUK KERJA-KERJA BERKAITAN**

Sebutharga adalah dipelawa daripada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) Dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Dalam;

PENGGHUSUSAN : G1 – B - B04

Sebutharga hendaklah dikembalikan ke Pejabat Daerah Timur Laut (Peti Tawaran) Tingkat 51, KOMTAR, Pulau Pinang tidak lewat jam **12.00 tengah hari** pada **21 OGOS 2019 (Rabu)**

[UNTUK KEGUNAAN PEJABAT SAHAJA]

Nama Kontraktor : _____

Alamat Kontraktor : _____

No. Telefon : _____

No. Pendaftaran : _____ Kelas : _____

_____.t.t_____
(b.p. Pegawai Daerah Timur Laut)
yang mengeluarkan Dokumen Sebutharga.

Tarikh :14 Ogos 2019

*Cetakan ini berkomputer tidak perlu ditandatangani



BORANG SEBUTHARGA

NO SEBUTHARGA : PDTL/PP/SH/ICU/34/2019

**TAJUK SEBUTHARGA : KERJA-KERJA MEMBINA SEBUAH BENGKEL
SEPARA TERBUKA UNTUK KEGUNAAN
MENCONTENG BATIK DI SMK DATUK HAJI
MOHAMED NOR AHMAD PULAU PINANG
TERMASUK KERJA-KERJA BERKAITAN**

Pegawai Daerah,
Daerah Timur Laut,
Tingkat 51, KOMTAR,
10000 PULAU PINANG.

Tuan,

1. Saya/Kami telah meneliti syarat-syarat Sebutharga, ringkasan dan penentuan kerja, lukisan-lukisan (jika ada), maksud dan tafsiran serta melawat tapak dan telah menyelidiki sebelum membuat tawaran ini.
2. Saya/Kami telah mempertimbangkan dengan sewajarnya dan mengambil keputusan bersetuju menyertai tawaran untuk melaksanakan kerja dan segala keperluan, membekal tenaga pekerja, bahan-bahan dan loji dan segala perkara yang tercatat di dalam syarat-syarat sebutharga, penentuan kerja, lukisan-lukisan (jika ada) dan butir-butir tawaran bagi menyiapkan projek ini dengan jumlah wang pukal sebanyak:-

Ringgit Malaysia :

iaitu RM _____.

3. Saya/Kami bersetuju menyiapkan kerja-kerja ini dalam tempoh **6 minggu** dari tarikh menerima Pesanan Kerajaan atau dalam apa-apa tempoh yang diperuntukan dalam syarat-syarat sebutharga.
4. Saya/Kami bersetuju menjadi terikat dan tunduk kepada syarat-syarat dan spesifikasi tersebut dan jika sebutharga ini disetujui terima, harga dan kadar harga dalam jadual Kadar Harga dan ringkasan kerja hendaklah diteliti dan diselaraskan oleh Pegawai Penguasa tentang kemunasabahannya tanpa mengubah jumlah wang pukal. Jadual Kadar Harga selepas diselaraskan

akan menjadi asas bagi menilai apa-apa perubahan yang mungkin diarahkan oleh Pegawai Penguasa dari masa ke semasa, tetapi jika perubahan itu melibatkan peninggalan atau penambahan sesuatu butiran kerja yang harganya akan diberikan dalam ringkasan sebutharga, maka harga ini akan menjadi asas bagi menilai perubahan itu.

5. Saya/Kami memahami bahawa Lembaga Sebutharga sentiasa berhak menyetujui terima atau menolak sebutharga ini, sama ada ianya lebih rendah atau lebih tinggi atau sama amaunnya dengan sebutharga lain tanpa memberi apa-apa sebab.
6. Saya/Kami dengan ini bersetuju bahawa borang sebutharga ini hendaklah menjadi Kontrak yang mengikat kita walaupun Perjanjian Kontrak yang formal belum dilaksanakan.
7. Jika sekiranya sebutharga ini disetujui terima, Saya/Kami enggan dan tidak melaksanakan perjanjian Kontrak yang formal atau meneruskan kerja-kerja sebagaimana yang dikehendaki, maka Pegawai Penguasa sentiasa berhak mengambil tindakan atau mengesyorkan kepada Kerajaan supaya membatalkan pendaftaran Saya/Kami sebagai Kontraktor Kerajaan.

.....
Tandatangan Kontraktor

.....
Tandatangan Saksi

Nama Penuh :

Nama Penuh :

No. K/P :

No. K/P :

Cop dan Alamat :

Pekerjaan :

.....

Alamat :

.....

.....

.....

.....

Tarikh :

Tarikh :

**PEJABAT DAERAH TIMUR LAUT
TINGKAT 51, KOMTAR,
PULAU PINANG**

SYARAT-SYARAT AM SEBUTHARGA

NO SEBUTHARGA : PDTL/PP/SH/ICU/34/2019

TAJUK SEBUTHARGA : **KERJA-KERJA MEMBINA SEBUAH BENGKEL SEPARA TERBUKA UNTUK KEGUNAAN MENCONTENG BATIK DI SMK DATUK HAJI MOHAMED NOR AHMAD PULAU PINANG TERMASUK KERJA-KERJA BERKAITAN**

1. Kontraktor dikehendaki mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Syarat-syarat Am Sebutharga. Sekiranya didapati kontraktor tidak mematuhi segala syarat-syarat yang ditetapkan, maka sebutharga tersebut akan ditolak.
2. Kontraktor hendaklah menyerahkan sebutharga yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemilik syarikat yang sah dengan sempurna dalam satu sampul surat bertutup ke alamat sebagaimana yang ditetapkan dalam Kenyataan Sebutharga. Borang sebutharga yang tidak lengkap atau tidak ditandatangani akan ditolak. Kontraktor juga dikehendaki mengembalikan dokumen asas sebutharga yang telah lengkap diisi dan disertakan bersama-sama salinan **Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK)**, salinan **Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)** dan juga penyata akaun tiga bulan terakhir iaitu bulan **April 2019**, **Mei 2019** dan **Jun 2019**. Kontraktor juga dikehendaki mengisi Surat Akuan Pembida dan dilampirkan bersama-sama dokumen sebutharga.
3. Mana-mana sebutharga yang diserahkan selepas masa yang ditetapkan oleh kerana sebarang sebab tidak akan dipertimbangkan.
4. Kontraktor yang memasuki tawaran ini disifatkan telah memeriksa dan meneliti tapak bina dan telah berpuas hati sebelum menyerahkan tawaran, tentang keadaan tapak bina dan sekitarnya, takat dan jenis kerja, bahan-bahan dan barang yang perlu bagi menyiapkan kerja-kerja, cara perhubungan dengan akses ke tapak bina dan pada amnya hendaklah mendapatkan sendiri segala maklumat yang perlu tentang risiko, luar jangka dan segala hal yang mempengaruhi dan menjejaskan tawarannya.
5. Kontraktor diingatkan bahawa harga tawaran yang disebut adalah disifatkan sebagai harga yang meliputi semua perbelanjaan keuntungan, upah, bahan-bahan, insuran dan lain-lain yang berkaitan untuk menyiapkan semua kerja-kerja yang dimaksudkan.
6. Lembaga sebutharga tidak terikat untuk menyetujui terima sebutharga yang terendah atau sesuatu sebutharga dan juga tidak terikat untuk memberi apa-

apa sebab atas penolakan sesuatu sebutharga.

7. Senarai nama dan maklumat Kontraktor yang diperakukan oleh Jawatankuasa Sebutharga akan dipamerkan selama satu (1) minggu di papan kenyataan jabatan dan juga melalui laman web jabatan (<http://dtl.penang.gov.my>).
8. Kontraktor tidak boleh memohon sebarang bayaran pendahuluan.
9. Kontraktor yang berjaya perlu memulakan kerja di tapak bina tidak lewat dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh Inden Kerja dikeluarkan. Kegagalan untuk mematuhi syarat ini tanpa sebarang alasan yang munasabah akan menyebabkan tawaran ini dibatalkan tanpa sebarang notis.
10. Kontraktor yang menolak tawaran sebutharga ini setelah ditawarkan kepadanya oleh kerana sebarang sebab akan diambil tindakan pentadbiran yang sewajarnya.
11. Kontraktor disifatkan sebagai telah menyelidiki dan memahami dengan jelas akan maksud dan kehendak kerja-kerja dalam sebutharga serta hendaklah melaksanakan dan menyiapkan dengan sempurna mengikut lukisan-lukisan pelan (jika ada), penentuan kerja, syarat-syarat sebutharga dan juga arahan-arahan Pegawai Penguasa dari jabatan ini.
12. Kesemua kerja mestilah disiapkan dalam tempoh yang ditawarkan dalam borang sebutharga atau dalam masa yang dilanjutkan oleh Pegawai Penguasa secara bertulis. Tarikh mula dan tarikh siap adalah seperti yang tercatat dalam Inden Kerja yang dikeluarkan kepada Kontraktor yang berjaya.
13. Kontraktor yang gagal menyiapkan atau menyempurnakan kerja sebutharga ini akan dikenakan tindakan penahanan pembayaran atau pemotongan bagi spesifikasi kerja yang belum siap atau yang tidak sempurna itu. Sekiranya perkara ini berlaku, Pegawai Penguasa boleh mengambil tindakan untuk melantik Kontraktor yang lain bagi menyiapkan baki kerja itu yang tidak sempurna itu. Segala rayuan dan tuntutan daripada Kontraktor Asal yang berjaya dalam sebutharga ini tidak akan dilayan.
14. Tiada apa-apa perubahan atau tambahan dibenarkan boleh dibuat pada borang sebutharga atau mana-mana dokumen sebutharga melainkan yang ditawarkan atau yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.
15. Tempoh kecacatan kerja ialah enam (6) bulan dan sebarang kecacatan yang berlaku dalam tempoh tersebut akan ditanggung sepenuhnya dan dibaiki semula oleh pihak kontraktor.
16. Kontraktor juga diwajibkan untuk muat turun (download) sendiri dokumen sebutharga di <http://dtl.penang.gov.my>.
17. Hanya kontraktor yang menyertai lawatan tapak sahaja akan diambil kira dan dinilai untuk sebutharga ini.

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
DAERAH TIMUR LAUT
TINGKAT 50 & 51 KOMTAR
10000 PULAU PINANG**

TAJUK: KERJA-KERJA MEMBINA SEBUAH BENGKEL SEPARA TERBUKA UNTUK
KEGUNAAN MENCONTENG BATIK DI SMK DATUK HAJI MOHAMED NOR
AHMAD PULAU PINANG TERMASUK KERJA-KERJA BERKAITAN

BIL	BUTIRAN KERJA	KUANTITI	UNIT	HARGA	JUMLAH (RM)
1.0	<u>KERJA-KERJA PERMULAAN</u> a) Penyediaan insurans pekerja (Workmanship Compensation) dan insuran awam (Public Liability). b) Penyediaan dua (2) salinan laporan bergambar sebelum, semasa dan selepas yang siap dijilid menggunakan ' Glossy paper ' serta salinan ' softcopy '.	-	Pukal		
2.0	<u>KERJA-KERJA AWALAN</u> a) Kerja-kerja menebang pokok, membuang pokok-pokok renek, mengorek keluar batu bata bagi kerja-kerja membina bengkel termasuk kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.	-	Pukal		
3.0	<u>KERJA-KERJA STRUKTUR</u>				
3.1	<u>Pembinaan asas tapak (Pad Footing)</u> a) Kerja-kerja menggali tanah untuk asas tapak termasuk kerja-kerja berkaitan. b) Kerja-kerja menuang dan menghampar 150mm tebal batu baur hancur (crusher run) ke dalam lubang untuk asas tapak (footing) serta dimampatkan.	- 4.09	Pukal M2		
JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT SEBELAH					

JUMLAH DI BAWA DARI MUKA SURAT SEBELAH					
	<p>c) Kerja-kerja menyediakan acuan konkrit (form work) untuk asas tapak termasuk kerja-kerja berkaitan.</p> <p>d) Kerja-kerja menuang lapisan asas konkrit (lean concrete) dari gred 15 ke dalam lubang untuk asas tapak dengan ketebalan 50mm termasuk kerja-kerja berkaitan. Butiran:11bil. X 0.61m x 0.61m x 0.05m</p> <p>e) Kerja-kerja membekal dan memasang 12mm diameter keluli tegangan tinggi (Y12) dengan jarak c/c 150mm termasuk kerja-kerja berkaitan. Butiran:8bil x 0.0914m x 0.888kg/m</p> <p>f) Kerja-kerja membekal dan menuang konkrit siap bancuh (ready mix concrete) dari gred 25 ke dalam acuan untuk asas tapak termasuk kerja-kerja berkaitan. Butiran:11bil. X 0.61m x 0.61m x 0.31m</p>	4.54	M2		
		0.21	M3		
		71.42	Kg		
		1.27	M3		
3.2	<p><u>Rasuk Tanah (Ground Beam)</u></p> <p>a) Kerja-kerja menuang dan menghampar 150mm tebal batu baur hancur (crusher run) ke dalam lubang untuk rasuk tanah (Ground Beam) serta dimampatkan. Butiran: i. 2bil. X 4.88m x 0.15m ii. 1bil. X 3.05m x 0.15m iii. 2bil. X 7.93m x 0.15m iv. 1bil. X 1.83m x 0.15m</p> <p>b) Kerja-kerja menyediakan acuan konkrit (form work) untuk rasuk tanah termasuk kerja-kerja berkaitan.</p>	4.58	M2		
		10.62	M2		
JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT SEBELAH					

JUMLAH DI BAWA DARI MUKA SURAT SEBELAH				
	<p>c) Kerja-kerja menuang lapisan asas konkrit (lean concrete) dari gred 15 ke dalam lubang untuk rasuk tanah dengan ketebalan 50mm termasuk kerja-kerja berkaitan.</p> <p>d) Kerja-kerja membekal dan memasang 16mm diameter keluli tegangan tinggi (Y16) dengan jarak c/c 150mm termasuk kerja-kerja berkaitan.</p> <p>e) Kerja-kerja membekal dan memasang dawai pengikat R6 pada keluli tegangan tinggi 16mm diameter dengan jarak c/c 150mm termasuk kerja-kerja berkaitan.</p> <p>f) Kerja-kerja membekal dan menuang konkrit siap bancuh (ready mix concrete) dari gred 25 ke dalam acuan untuk rasuk tanah termasuk kerja-kerja berkaitan.</p>	0.22	M3	
		142.49	KG	
		44.44	KG	
		0.72	M3	
3.3	<p><u>Tiang</u></p> <p>a) Kerja-kerja menyediakan acuan konkrit (form work) untuk tiang termasuk kerja-kerja berkaitan.</p> <p>b) Kerja-kerja membekal dan memasang 12mm diameter keluli tegangan tinggi (Y12) dengan jarak c/c 150mm termasuk kerja-kerja berkaitan. Butiran:4bil x 3.695m x 0.888kg/m</p> <p>c) Kerja-kerja membekal dan memasang dawai pengikat R6 pada keluli tegangan tinggi 12mm diameter dengan jarak c/c 150mm termasuk kerja-kerja berkaitan. Butiran:25bil x 0.456m x 0.222kg/m</p>	11.23	M2	
		144.37	KG	
		24.50	KG	
JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT SEBELAH				

JUMLAH DI BAWA DARI MUKA SURAT SEBELAH					
	d) Kerja-kerja membekal dan menuang konkrit siap bancuh (ready mix concrete) dari gred 25 ke dalam acuan untuk tiang termasuk kerja-kerja berkaitan. Butiran:11bil. X 0.15m x 0.15m x 3.70m	0.94	M3		
3.4	<u>Rasuk Bumbung (Roof Beam)</u> a) Kerja-kerja menyediakan acuan konkrit (form work) untuk bahagian bawah rasuk dan pada tepi kiri dan kanan rasuk untuk rasuk bumbung termasuk kerja-kerja berkaitan. b) Kerja-kerja membekal dan memasang 12mm diameter keluli tegangan tinggi (Y12) dengan jarak c/c 150mm termasuk kerja-kerja berkaitan. c) Kerja-kerja membekal dan memasang dawai pengikat R6 pada keluli tegangan tinggi 12mm diameter dengan jarak c/c 150mm termasuk kerja-kerja berkaitan. d) Kerja-kerja membekal dan menuang konkrit siap bancuh (ready mix concrete) dari gred 25 ke dalam acuan untuk rasuk bumbung termasuk kerja-kerja berkaitan.	12.38	M2		
		80.13	KG		
		32.47	KG		
		0.92	M3		
4.0	<u>KERJA-KERJA MENGIKAT BATA</u> a) Kerja-kerja membekal dan mengikat dinding bata tanah liat bersaiz 113mm tebal dan diperkuat dengan tetulang exmet dipasang pada tiap-tiap barisan keempat. b) Kerja-kerja melepa simen plaster biasa pada permukaan dinding.	23.90	M2		
		50.77	M2		
JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT SEBELAH					

		JUMLAH DI BAWA DARI MUKA SURAT SEBELAH			
5.0	<u>KERJA-KERJA MEMBINA LANTAI</u>				
	a) Kerja-kerja membekal dan menghampar 150mm tebal batu baur hancur atau bahan dasar jalan (road base) lain yang setara dan diluluskan, dimampatkan seperti yang ditentukan. Butiran:9.14m x 6.07m	55.48	M2		
	b) Kerja-kerja membekal dan memasang kepingan jejaring No. A6 (BRC A6) atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 100mm x 400mm, beratnya 2.22kg setiap meter persegi termasuk kerja-kerja berkaitan.	55.48	M2		
	c) Kerja-kerja membekal dan measang plastic untuk lapisan kalis lembap termasuk kerja-kerja berkaitan.	55.48	M2		
	d) Kerja-kerja membekal dan menuang konkrit siap bancuh (ready mix concrete) dari gred 25 untuk lantai dengan ketebalan 180mm termasuk kerja-kerja berkaitan.	9.99	M3		
	e) Kerja-kerja menerima turapan simen dan pasir (1:3) atau skrid dilepa licin untuk menerima jubin lantai dengan ketebalan 25mm termasuk kerja-kerja berkaitan.	55.48	M2		
	f) Kerja-kerja membekal dan memasang 300mm x 300mm x 8mm jubin homogenous jenis penghalang gelincir tidak termasuk skrid (anti-slip tiles).	55.48	M2		
		JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT SEBELAH			

JUMLAH DI BAWA DARI MUKA SURAT SEBELAH				
6.0	<u>KERJA-KERJA MEMASANG BUMBUNG</u>			
	<p>a) Kerja-kerja upah buruh, bahan-bahan serta kelengkapan peralatan jentera untuk kerja membekal dan memasang kerangka bumbung jenis zincalum yang baru termasuk merekabentuk struktur bumbung dari AJIYA atau yang setaraf dengannya dan mematuhi sepenuhnya arahan pengilang dan kerja-kerja berkaitan.</p> <p>Butiran:9.14m x 6.10m</p>	55.75	M2	
	<p>b) Kerja-kerja membekal dan memasang bumbung dek logam berombak untuk bumbung termasuk semua peralatan tambahan dan hendaklah mematuhi sepenuhnya arahan pengilang (diukur mengikut luas yang ditutup sahaja).</p>	55.75	M2	
	<p>c) Kerja-kerja membekal dan memasang perabung dek logam.</p>	23.32	M	
	<p>d) Kerja-kerja membekal dan memasang 12mm tebal kepingan siling akustik gentian mineral dipasang pada, termasuk tee terdedah aluminium beranod semulajadi dalam grid 600mm x 1200mm digantung dengan dan termasuk dawai penyangkut besi tergalvani tolok 14, digantung dari gulung-gulung bumbung atau eyelet pins dari sofit lantai konkrit termasuk kerja-kerja berkaitan.</p>	55.75	M2	
JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT SEBELAH				

		JUMLAH DI BAWA DARI MUKA SURAT SEBELAH			
7.0	<u>KERJA-KERJA KELENGKAPAN</u>				
7.1	<u>Bingkai Pintu & Pintu</u>				
	a) Kerja-kerja membekal, mencantum dan memasang 1.0mm bingkai keluli lembut tergalvani untuk pintu bilik, pintu utama, pintu tandas seperti yang di arahkan oleh Pegawai Penguasa termasuk kerja-kerja berkaitan.	11.28	M		
	b) Kerja-kerja membekal dan memasang jerejak (grille) dari keluli lembut pada pintu dan memasang kepingan plat besi pada bahagian bawah grill pintu termasuk bolt dan semua kelengkapan yang perlu serta mengecat termasuk kerja-kerja berkaitan. Butiran:2.13m x 1.83m	3.90	M2		
	c) Kerja-kerja membekal dan memasang pintu panel kayu keras berketam bersaiz 830mm x 2100mm dikemaskan dengan dua lapisan kemas varnis mengikut spesifikasi pengeluar dengan ketebalan 38mm (pelengkapan besi diukur berasingan dan dipasang pada bingkai) termasuk kerja-kerja berkaitan.	1	NO		
	d) Kerja-kerja membekal dan memasang 100mm Engsel tumpu keluli tahan karat pada pintu termasuk kerja-kerja berkaitan.	2	PASANG		
	e) Kerja-kerja membekal dan memasang alat kunci jenis motis 2 tuas (mengufuk atau menegak) dengan keluli tertekan dan forend loyang dan lain-lain dan pemegang tombol berkemasan loyang tertekan (2 lever mortice lock with pressed steel and brass forend etc. and with pressed brass knob).	2	NO		
		JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT SEBELAH			

JUMLAH DI BAWA DARI MUKA SURAT SEBELAH					
7.2	<u>Pemasangan Jerejak Besi</u> a) Kerja-kerja membekal dan memasang jerejak (grille) dari keluli lembut termasuk bolt dan semua kelengkapan yang perlu serta mengecat termasuk kerja-kerja berkaitan.	33.77	M2		
7.3	<u>Pemasangan Kelengkapan Sanitari</u> a) Kerja-kerja membuat saluran perpaipan untuk kegunaan bengkel termasuk kelengkapan serta kerja-kerja berkaitan. b) Kerja-kerja membekal dan memasang 457mm x 1067mm Sink mangkuk tunggal dari keluli tahan karat serta dengan satu bidang saluran dan dilengkapi dengan segala alat-alat pembuang kotor, penyumbat dan rantai termasuk kerja-kerja berkaitan. c) Kerja-kerja membekal dan memasang kepala paip berbibir (bip tap) bersadur kromium dari jenama DOE atau yang setaraf dengannya (12mm diameter mengikut BS 1010).	- 1 1	Pukal NO NO		
7.4	<u>Table Top</u> a) Kerja-kerja membekal dan mengikat dinding bata tanah liat bersaiz 113mm tebal dan diperkuat dengan tetulang exmet dipasang pada tiap-tiap barisan keempat. Butiran: 2 bil x 0.91m x 0.61m b) Kerja-kerja melepakan simen plaster biasa pada permukaan dinding	1.11 2.68	M2 M2		
JUMLAH DI BAWA DARI MUKA SURAT SEBELAH					

JUMLAH DI BAWA DARI MUKA SURAT SEBELAH				
8.0	<u>KERJA-KERJA MENGECAT</u>			
	a) Kerja-kerja menyapu satu lapisan cat berasas simen pada permukaan berlepa dari jenama ICI atau setaraf dengannya seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.	103.65	M2	
	b) Kerja-kerja menyapu dua lapisan cat emulsi pada permukaan berlepa dari jenama ICI atau setaraf dengannya seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.	66.48	M2	
	c) Kerja-kerja menyapu dua lapisan cat rintangan cuaca (weathershield) pada permukaan berlepa dari jenama ICI atau setaraf dengannya seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa	37.20	M2	
9.0	<u>KERJA-KERJA MEMBINA KAKI LIMA (APRON)</u>			
	a) Kerja-kerja menyediakan acuan konkrit (form work) termasuk kerja-kerja berkaitan.	18.58	M2	
	b) Kerja-kerja membekal dan menuang 150mm tebal crusher run termasuk kerja-kerja berkaitan. Butiran:30.45m x 0.61m	18.58	M2	
	c) Kerja-kerja membekal dan memasang kepingan jejaring No. A6 (BRC A6) atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 100mm x 400mm, beratnya 2.22kg setiap meter persegi termasuk kerja-kerja berkaitan.	18.58	M2	
JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT SEBELAH				

JUMLAH DI BAWA DARI MUKA SURAT SEBELAH					
	<p>d) Kerja-kerja membekal dan memasang 300mm diameter longkang separuh bulat jenis tembikar bergilap termasuk kerja-kerja berkaitan.</p> <p>e) Kerja-kerja menuang konkrit untuk kaki lima (apron) dari gred 25 dengan konkrit siap bancuh (ready mix concrete) termasuk kerja-kerja berkaitan.</p> <p>Butiran:30.45m x 0.38m x 0.13m</p>	30.45	M		
		1.50	M3		
10.00	<p><u>KERJA-KERJA PENDAWAIAN ELEKTRIK</u></p> <p>a) Lampu kalimantang</p> <p>b) Soket alur keluar 3 pin</p> <p>c) Kipas siling</p> <p>d) Kerja-kerja pemasangan wayar di dalam paip G.I dan pendawaian elektrik serta penyambungan ke bekalan kuasa sehingga beroperasi termasuk kerja-kerja menanam kabel mengikut garis panduan JKR Elektrik dan TNB serta kerja-kerja berkaitan.</p> <p><i>Kontraktor dikehendaki melantik sesiapa sahaja yang berkeelayakan bagi menjalankan kerja-kerja pendawaian, pemasangan peralatan elektrikal dan berdaftar dengan penguasa-penguasa bekalan bagi melaksanakan dan menguji sistem elektrik yang dibuat.</i></p>	6	NO		
		2	NO		
		2	NO		
		-	Pukal		
JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT SEBELAH					

	JUMLAH DI BAWA DARI MUKA SURAT SEBELAH				
11.0	<u>KERJA-KERJA AKHIR</u>				
	a) Kerja-kerja membersihkan tapak dari segala sisa bahan dan diangkut keluar dari tapak selepas kerja-kerja siap dilaksanakan termasuk kerja-kerja berkaitan.	-	Pukal		
	JUMLAH KESELURUHAN				

Nota: Segala spesifikasi kerja serta ukuran boleh merujuk kepada lampiran lukisan yang telah disertakan.

CATATAN:

- i. Ringkasan Sebut Harga ini mestilah diisi dengan lengkap dan ditandatangani.
- ii. Jika ada butiran-butiran yang dikehendaki dalam spesifikasi dan skop kerja yang tidak termasuk di dalam sebut harga ini, maka harga butiran tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam mana-mana butiran sebut harga tersebut.
- iii. Semua kuantiti adalah provisional.

Tandatangan Kontraktor : _____

Nama : _____

No. K/P : _____

Cop Nama Syarikat, Alamat
Kontraktor : _____

No. Telefon : _____

Tempoh Siap Kerja : Enam (6) Minggu.

Tempoh Tanggungan Kecacatan : Enam (6) Bulan Dari Tarikh Siap Projek.

SURAT AKUAN PEMBIDA

Tajuk :KERJA-KERJA MEMBINA SEBUAH BENGKEL SEPARA TERBUKA UNTUK
KEGUNAAN MENCONTENG BATIK DI SMK DATUK HAJI MOHAMED NOR
AHMAD PULAU PINANG TERMASUK KERJA-KERJA BERKAITAN

Saya _____ Nombor K.P. _____ yang
memilik Syarikat _____ nombor pendaftaran
PKK _____ & CIDB: _____ dengan ini
mengisytiharkan bahawa saya mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah
kepada mana-mana individu dalam **PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH
TIMUR LAUT** atau mana-mana individu lain, sebagai ganjaran mendapatkan tender/sebut
harga* seperti di atas.

2. Sekiranya saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati
bersalah menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam **PEJABAT
DAERAH DAN TANAH DAERAH TIMUR LAUT** atau mana-mana individu lain sebagai
ganjaran mendapatkan tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya sebagai pemilik syarikat
bersetuju bahawa Kerajaan Negeri berhak mengambil tindakan - tindakan berikut:

- 2.1 penarikan balik tawaran kontrak bagi tender/sebut harga * di atas;
atau
- 2.2 penamatan kontrak bagi tender / sebut harga* yang ditandatangani
tanpa bayaran gantirugi sekiranya pembida yang berjaya didapati
melaku, memberi atau menawarkan rasuah; dan
- 2.3 lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan kerajaan.

3. Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau
mana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai ganjaran mendapat
tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan
perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau
balai polis yang berhampiran.

Yang Benar,

.....

Nama:

No. KP :

Cop Syarikat:

Catitan:* Potong mana yang tidak berkaitan.

BORANG A

Latar Belakang Kontraktor
(Setiap Kontraktor hendaklah menggunakan Borang yang berasingan)

1. Nama : _____

2. Alamat : _____

3. Kelas Tajuk / Tajuk Kecil Tarikh Didaftar

4. Ahli-ahli Syarikat :

1. Ahli-ahli Lembaga Pengarah

Nama	Jawatan	Saham Modal Dipegang

BORANG B

**Senarai Kerja Yang Sedang / Telah Dilaksanakan
Dalam Tempoh 12 Bulan Lalu**

Nama Syarikat : _____

Kelas G1

Bil.	Jenis Kerja	Harga	Agensi / Jabatan	Tarikh Mula	Tarikh Siap	Perakuan P.P.P

Tandatangan : _____

* Kontraktor perlu mengisi dengan lengkap borang yang disediakan bagi kerja yang sedang / telah dilaksanakan dalam tempoh 12 bulan yang lalu (sekiranya ada). Tidak perlu mengemukakan salinan Inden atau apa jua surat tawaran / dokumen daripada agensi lain.

SENARAI SEMAK DOKUMEN

Rujuk Bersama-sama Syarat-syarat Am Sebutharga

Sila tandakan / bagi dokumen-dokumen yang disertakan

Bil.	Dokumen Yang Disertakan	Untuk ditanda Oleh Penyebutharga	Untuk Ditanda Oleh Jawatankuasa Pembuka Sebutharga
1.	Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi (Wajib)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Salinan CIDB (PPK dan SPKK) yang masih sah tempoh laku (Wajib)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Penyata baki bank bagi tiga (3) bulan terakhir (bulan April 2019, Mei 2019 dan Jun 2019) (Wajib)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Surat Akuan Pembida (Wajib)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BORANG C1

PENGESAHAN OLEH PENYEBUTHARGA

Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami semua syarat-syarat dan terma yang dinyatakan di dalam dokumen Sebutharga. Semua maklumat yang dikemukakan adalah benar.

Tandatangan : _____

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh :

UNTUK KEGUNAAN JAWATANKUASA

Jawatankuasa Pembuka Sebutharga mengesahkan penerimaan dokumen bertanda kecuali perkara bil. (jika ada)

Pengerusi

Tandatangan : _____

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh :

Ahli

Tandatangan : _____

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh :

Tandatangan : _____

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh :